RUA 9

RUA 9

RODOVIA GO-518

RUA XINGU

MEIO-FIO
(Pré-moldado)

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
Fck = 15 mpa, e = 5 cm
2 DEM. PISOS E CIMENTADOS)

Sobe
Rampa

VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

VAGA 01

VAGA 02

VAGA 03

VAGA 04

VAGA 05

VAGA 06

VAGA 07

VAGA 08

ÁREA 3
692,65 m²

ÁREA 2
621,84 m²

ÁREA 4
113,96 m²

ÁREA 5
113,96 m²

ÁREA 6
13,85 m²

ÁREA 1
657,29 m²

BANCO DE CONCRETO
(Adquirir pronto)

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA
C/ IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL

POSTE DE CONCRETO DT 20/1300

OBELISCO P/ ASSENTAMENTO
DE ELEMENTO DECORATIVO
SIMBOLO DA PRAÇA

MEIO FIO EM CONCRETO
PRÉ MOLDADO

Vista da Praça
Escala 1:100

ESTACIONAMENTO

CALÇADA EM CONCRETO
DESEMPENADO 5cm

IMPLANTAÇÃO-VEGETAÇÃO
Escala 1:100

PROJETO : PRAÇA PÚBLICA

Arquitetura

PRAÇA DA BÍBLIA

ENDEREÇO : RODOVIA GO-518, COM RUA 9 E RUA XINGU, QUADRA 07
ÁREA URBANA - CÓRREGO DO OURO - GOIÁS

PROPRIETÁRIO :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO OURO

PROJETO e R. T. :
MARIA DE FÁTIMA PROFETA ALVES - ARQ. e URB. - CREA-GO 14.621/AP

APROVAÇÃO :

AREAS:
CONSTRUÇÃO = 3.341,22m²
TERRENO = 3.341,22m²

CONTEUDO:
IMPLANTAÇÃO-VEGETAÇÃO

FOLHA :
01
02